

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar					
1 MALOWANIE ŁAZIENKI					
1	KNR 4-04	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1	1006-01	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0501-06	5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3		Demontaż listwy progowej	szt.		
d.1	analiza indywidualna	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	analiza indywidualna	3.51*2.10+2.27*2.64+2.64*1.00	m ²	16.004	
				RAZEM	16.004
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	3.51*2.10+2.27*2.64+2.64*1.00+(3.51+3.51+2.10+2.10)*0.43+(2.64+2.64+2.27+2.27)*0.43+(2.64+2.64+1+1)*2.43	m ²	42.741	
				RAZEM	42.741
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	3.51*2.10+2.27*2.64+2.64*1.00	m ²	16.004	
				RAZEM	16.004
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(3.51+3.51+2.10+2.10)*0.43+(2.64+2.64+2.27+2.27)*0.43+(2.64+2.64+1+1)*2.4	m ²	26.738	
				RAZEM	26.738
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów (Farba biała zatwierdzona przez Zamawiającego)	m ²		
d.1	1204-01	3.51*2.10+2.27*2.64+2.64*1.00	m ²	16.004	
				RAZEM	16.004
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (Farba biała zatwierdzona przez Zamawiającego)	m ²		
d.1	1204-02	(3.51+3.51+2.10+2.10)*0.43+(2.64+2.64+2.27+2.27)*0.43+(2.64+2.64+1+1)*2.4	m ²	26.738	
				RAZEM	26.738
10		Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych (Farba olejna Dekorol professional w wybranym przez Zamawiającego kolorze lub zamiennik o równoważnych lub wyższych parametrach zatwierdzony przez Zamawiającego)	szt.		
d.1	analiza indywidualna	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-04	Ponowny montaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1	1006-01 analogia	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 9	Ponowny montaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0501-06 analogia	5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13		Wymiana krętek wentylacyjnych	szt.		
d.1	analiza indywidualna	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14		Montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
d.1	analiza indywidualna	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 MALOWANIE POMIESZCZEŃ					
15	KNR 4-04	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.2	1006-01	6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.2	0501-06	4.00*6.00	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.2 analiza indywidualna	Demontaż listwy progowej	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	d.2 analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4.70*3.55*6.00	m ²	100.110	
				RAZEM	100.110
19	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności	m ²		
		1.55*(4.70+4.70+3.55+3.55)*6.00+100.11-10.53+29.8	m ²	272.830	
				RAZEM	272.830
20	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		4.70*3.55*6.00	m ²	100.110	
				RAZEM	100.110
21	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(1.55+0.92)*(4.70+4.70+3.55+3.55)*6.00-8.65-10.53	m ²	225.350	
				RAZEM	225.350
22	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów (Farba kolorowa wybrana i zatwierdzona przez Zamawiającego)	m ²		
		4.70*3.55*6.00	m ²	100.110	
				RAZEM	100.110
23	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (Farba kolorowa wybrana i zatwierdzona przez Zamawiającego)	m ²		
		1.55*(4.70+4.70+3.55+3.55)*6.00-10.53+29.8	m ²	172.720	
				RAZEM	172.720
24	KNR-W 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (Farba olejna Dekoral professional w wybranym przez Zamawiającego kolorze lub zamiennik o równoważnych lub wyższych parametrach zatwierdzony przez Zamawiającego)	m ²		
		0.92*(4.70+4.70+3.55+3.55)*6.00-8.65-29.8	m ²	52.630	
				RAZEM	52.630
25	d.2 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych (Farba olejna Dekoral professional w wybranym przez Zamawiającego kolorze lub zamiennik o równoważnych lub wyższych parametrach zatwierdzony przez Zamawiającego)	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 4-04 d.2 1006-01 analogia	Ponowny montaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNNR 9 d.2 0501-06 analogia	Ponowny montaż opraw oświetleniowych	szt.		
		4.00*6.00	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
28	d.2 analiza indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
		4.00*6.00	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
29	d.2 analiza indywidualna	Montaż listwy progowej aluminiowej	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3 MALOWANIE KORYTARZA					
30	KNR 4-04 d.3 1006-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 9 d.3 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
32	d.3 analiza indywidualna	Demontaż listwy progowej	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	d.3 analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią 15.10*1.75	m ² m ²	 26.425	 26.425
				RAZEM	26.425
34	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności 15.10*1.75+(15.10+15.10+1.75+1.75)*(1.55)-1.75*2.25*2	m ² m ²	 70.785	 70.785
				RAZEM	70.785
35	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.10*1.75	m ² m ²	 26.425	 26.425
				RAZEM	26.425
36	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (15.10+15.10+1.75+1.75)*(0.92+1.55)-1.75*2.25*2	m ² m ²	 75.364	 75.364
				RAZEM	75.364
37	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów (Farba kolorowa wybrana i zatwierdzona przez Zamawiającego) 15.10*1.75	m ² m ²	 26.425	 26.425
				RAZEM	26.425
38	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (Farba kolorowa wybrana i zatwierdzona przez Zamawiającego) (15.10+15.10+1.75+1.75)*(1.55)-1.75*2.25*2-1.4	m ² m ²	 42.960	 42.960
				RAZEM	42.960
39	KNR-W 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - (Farba olejna Dekoral professional w wybranym przez Zamawiającego kolorze lub zamiennik o równoważnych lub wyższych parametrach zatwierdzony przez Zamawiającego) (15.10+15.10+1.75+1.75)*(0.92)+1.4*1.00	m ² m ²	 32.404	 32.404
				RAZEM	32.404
40	d.3 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych - (Farba olejna Dekoral professional w wybranym przez Zamawiającego kolorze lub zamiennik o równoważnych lub wyższych parametrach zatwierdzony przez Zamawiającego) 1.00	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-04 d.3 1006-01 analogia	Ponowny montaż skrzydeł drzwiowych 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
42	KNNR 9 d.3 0501-06 analogia	Ponowny montaż opraw oświetleniowych 6.00	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
43	d.3 analiza indywidualna	Montaż listwy progowej aluminiowej 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000